



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA
------------------	----------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/20	2 01/21	3 02/21	4 03/21	5 04/21	6 05/21	7 06/21	8 07/21	9 08/21	10 09/21	11 10/21	12 11/21
7.4.	ELETRICA	4.452,58	% Período:		100,00%										
7.5.	PINTURA	912,23	% Período:		100,00%										
8.	CONSTRUÇÃO SANITARIO MASCULINO	6.348,47	% Período:		100,00%										
8.1.	DEMOLIÇÕES E BALDRAME	1.346,56	% Período:		100,00%										
8.2.	ALVENARIA, LAJE, PISO E REVESTIMENTC	3.281,10	% Período:		100,00%										
8.3.	ACABAMENTO, ELÉTRICA E PINTURA	1.740,81	% Período:		100,00%										
9.	BANHEIRO FEMININO	5.055,95	% Período:				65,09%	34,91%							
9.1.	REFORMA E REVITALIZAÇÃO BANHEIRO F	3.290,68	% Período:				100,00%								
9.2.	ACABAMENTO	1.765,27	% Período:					100,00%							
10.	REVITALIZAÇÃO CORREDOR DE CIRCULA	1.901,01	% Período:					100,00%							
10.1.	DEMOLIÇÃO, CONTRUÇÃO REMOÇÃO POF	1.901,01	% Período:					100,00%							
11.	PINTURA DA AREA ADMINISTRATIVA		% Período:												
11.1.	PAREDES, TETO, ESQUADRIAS, PASSEIO	11.314,49	% Período:					100,00%							
			% Período:												
Total:		R\$ 164.324,43													
Período:			%:	45,90%	41,60%	9,26%	2,00%	9,12%							
Repasso:															
Contrapartida:		75.425,42		68.364,30	13.577,75	3.290,68	34.980,77								
Outros:															
Investimento:		75.425,42		68.364,30	13.577,75	3.290,68	14.980,77								
Acumulado:			%:	45,90%	87,50%	95,77%	97,77%	106,99%							
Repasso:															
Contrapartida:		75.425,42		143.789,72	157.367,47	160.658,15	175.638,92								
Outros:															
Investimento:		75.425,42		143.789,72	157.367,47	160.658,15	175.638,92								

GUZOLÂNDIA/SP
Local

quinta-feira, 5 de novembro de 2020
Data

PMv3.0.3

Responsável Técnico
Nome: DANILO GALDEANO MENDES
CREA/CAU: 5068982090
ART/IRRT: 280.272.3020.1265.952

28
24
2/2

MEMORIAL DESCRITIVO

TOMADOR: CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA/SP

Objeto: Reforma e revitalização da Câmara Municipal de Guzolândia.

Local: Avenida Paschoal Guzzo, nº 1087, Bairro Centro, Setor 01, Quadra 20, Lote AD2

CEP: 15355-000, Município: Guzolândia/SP.

CNPJ: 51.842.326/0001-05

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DA OBRA

A placa de identificação da obra deverá ser em chapa de aço galvanizado com 2,00m de altura por 3,00m de largura e ser instalada em local de fácil visualização para qualquer cidadão, de preferência voltada para a frente da Avenida Paschoal Guzzo, nº 1087.

1.2 ACOMODAÇÃO DE FERRAMENTAS

Será de total responsabilidade da contratada a acomodação das ferramentas, equipamentos e materiais da obra em local apropriado.

2. REVITALIZAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL

2.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

A porta da entrada principal será removida, assim como todas as janelas e o toldo. O beiral da fachada será demolido com as telhas.

Todo passeio público localizado na frente da câmara será demolido.

2.2 PISO

Todo o passeio público deverá ser concretado sobre um lastro de brita, após nivelamento, compactação do solo. A concretagem deverá ser do tipo "dama" intercalada e executada com juntas de dilatação espaçadas a cada 2,00m.

Será executada uma rampa de acessibilidade no passeio público na direção da faixa de pedestre conforme descrito em projeto. A rampa deverá seguir as normas e ser revestidas com piso podotátil e pintura acrílica.

2.5 ESQUADRIAS

Na porta de entrada será construída uma parede com recuo para dentro da câmara. A porta da entrada principal deverá ser substituída por materiais de característica semelhante a remunerada em planilha orçamentária.

2.7 PINTURA

Todo o piso do passeio público deverá ser pintado com tinta grafite, exceto a rampa de acessibilidade que deverá ser pintada da cor exigida na norma NBR 9050. As faixas de pedestres, faixa de idoso e deficiente deverão obedecer a NBR 9050, assim como as placas de sinalização vertical.

3. FACHADA

3.1 DEMOLIÇÕES

A fachada será removida todas as janelas, letreiro, o toldo, o beiral da cobertura e uma parte do telhado. Logo após a demolição todo o entulho será removido e descartado em local apropriado no aterro sanitário do município.

3.2 PLATIBANDA

A nova fachada será construída uma platibanda de acordo como especifica em projeto e planilha. será aplicado chapisco e reboco, e instalado rufo galvanizado. Após a pintura será instalado letreiros com o nome da câmara municipal.

3.3 COBERTURA

Após a construção da platibanda, parte do telhado descoberto será coberto novamente conforme descrito em projeto.

3.4 PINTURA

As paredes em alvenaria deverão ser amaciadas e pintadas com tintas látex.

4. CONSTRUÇÃO MARQUISE

Será construída na fachada principal uma marquise. Ela será apoiada sobre a parede e feita com formas de madeira para a concretagem da laje. A marquise será composta pelas vigas de laje suspensa e concretada com concreto Fck 25Mpa. Após a concretagem será impermeabilizada, chapiscadas, rebocada e pintada de acordo como especifica em projeto e planilha orçamentária.

5. PLENÁRIO

5.1 DEMOLIÇÃO E REBAIXAMENTO NÍVEL PISO

Será demolido todo o piso de ardósia, muretas e rebaixado o nível com a remoção de terra. O nivelamento será no mesmo nível da plateia, como especifica o projeto. Logo após a demolição todo o entulho será removido e descartado em local apropriado no aterro sanitário do município.

5.2. PISO

O piso deverá ser executado a compactação, nivelamento e lastro em brita com espessura de 0,05m sobre toda a área a ser concretada. O concreto a ser utilizado é usinado Fck 25Mpa com espessura de 0,10m. Após a concretagem será executado a colocação do piso de porcelanato.

5.3. REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS

Serão removidas todas as cadeiras de assento do público, cadeiras das mesas diretivas e dos vereadores, assim como as mesas. As janelas laterais e os ar-condicionado serão removidos e preenchidos com alvenaria, assim como descreve em projeto.

5.4. FORRO

O forro composto de PVC será removido e instalado um novo conforme planilha orçamentária.

5.5. ELÉTRICA

A rede elétrica deverá ser reparada. Todos interruptores, tomadas, soquetes e lâmpadas deverão ser substituídos.

6. CONSTRUÇÃO CORREDOR DE PASSAGEM

Será removido o portão de frente ao corredor, um padrão de energia elétrica desativado. Será aberto um vão de acordo como especifica em projeto entre o corredor de passagem e o plenário. Será construída duas rampas de acesso (à mesa diretiva e a sala de imprensa). Todo o piso de concreto no corredor de passagem será demolido e

transportado para o aterro sanitário da cidade. Toda a extensão de beiral na lateral será removida.

Será feito um baldrame com as formas de madeira para o lançamento de concreto. Após, será levantada a parede de alvenaria em todo o perímetro do corredor, chapiscadas e rebocado de acordo com projeto e planilha orçamentária. A cobertura será composta por telhado com duas águas, com toda sua estrutura sendo de madeira e coberta com telha cerâmica de encaixe. No centro do corredor será feita uma calha metálica, com tubo de água pluvial até a avenida.

A frente do corredor de passagem será instalada um vidro de acordo como especifica em projeto.

7. CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO À MESA DIRETIVA.

Será feito aterro com soquete de acordo com a inclinação no projeto. O piso deverá ser executado a compactação, nivelamento e lastro em brita com espessura de 0,05m sobre toda a área a ser concretada. O concreto a ser utilizado é usinado Fck 25Mpa com espessura de 0,10m. Após a concretagem será executado a colocação do piso de porcelanato, piso podo tátil e instalados corrimão de aço em toda a extensão da rampa de acesso. As paredes serão lixadas e aplicadas fundo preparador e tinta látex. O forro que será instalado será de PVC.

8. CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO À SALA DE IMPRENSA

Será feito aterro com soquete de acordo com a inclinação no projeto. O piso deverá ser executado a compactação, nivelamento e lastro em brita com espessura de 0,05m sobre toda a área a ser concretada. O concreto a ser utilizado é usinado Fck 25Mpa com espessura de 0,10m. Após a concretagem será executado a colocação do piso de porcelanato, piso podo tátil e instalados corrimão de aço em toda a extensão da rampa de acesso. As paredes serão lixadas e aplicadas fundo preparador e tinta látex. O forro que será instalado será de PVC.

9. CONSTRUÇÃO SALA DE IMPRENSA

9.1. FUNDAÇÃO

Será feito viga baldrame como fundação impermeabilizado.

9.2. PISO

Será feito aterro com soquete de acordo com a altura indicada no projeto. O piso deverá ser executado a compactação, nivelamento e lastro em brita com espessura de 0,05m sobre toda a área a ser concretada. O concreto a ser utilizado é usinado Fck 25Mpa com espessura de 0,10m. Após a concretagem será executado a colocação do piso de porcelanato. As paredes serão lixadas e aplicadas fundo preparador e tinta látex. O forro que será instalado será de PVC.

9.3. ACABAMENTO

O forro interno que será instalado é de PVC. Será instalada porta de abrir de madeira. Será instalado vidro temperado como especificado em projeto.

9.4. ELÉTRICA

Deverá ser toda instaladas os interruptores, tomadas, soquetes e lâmpadas de acordo especificado planilha orçamentária.

9.5. PINTURA

As paredes serão lixadas e aplicadas fundo preparador e tinta látex.

10. CONSTRUÇÃO SANITÁRIO MASCULINO

10.1. DEMOLIÇÃO E BALDRAME

Todo o piso de ardósia será demolido e transportado até o aterro sanitário municipal. Será feito viga baldrame como fundação impermeabilizado.

10.2. ALVENARIA, LAJE, PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO

A alvenaria da parede será feita com bloco cerâmico com chapisco e reboco. A laje pré-moldada será em concreto usinado Fck 25Mpa. Será feito aterro com soquete de acordo com a altura indicada no projeto. O piso deverá ser executado a compactação, nivelamento e lastro em brita com espessura de 0,05m sobre toda a área a ser concretada. O concreto a ser utilizado é usinado Fck 25Mpa com espessura de 0,10m. Após a concretagem será executado a colocação do piso de porcelanato. Nas paredes serão preenchidos com revestimento cerâmico.

10.3. ACABAMENTO, ELÉTRICA E PINTURA

No acabamento será instalado uma soleira, instalação de uma porta de madeira, bacia sanitária, pia com torneira. Deverá ser toda instaladas os interruptores, tomadas, soquetes e lâmpadas de acordo especificado planilha orçamentária.

11. BANHEIRO FEMININO

11.1. REFORMA E REVITALIZAÇÃO BANHEIRO FEMININO

No banheiro feminino será demolida a parede de alvenaria frontal e construída outra com recuo. Todo o piso de ardósia será removido e transportado para o aterro municipal. Todo o revestimento cerâmico da parede será removido. Será feito aterro com soquete de acordo com a altura indicada no projeto. O piso deverá ser executado a compactação, nivelamento e lastro em brita com espessura de 0,05m sobre toda a área a ser concretada. O concreto a ser utilizado é usinado Fck 25Mpa com espessura de 0,10m. Após a concretagem será executado a colocação do piso de porcelanato. Nas paredes serão preenchidos com revestimento cerâmico.

11.2. ACABAMENTO

No acabamento será instalado uma soleira, instalação de uma porta de madeira, bacia sanitária, pia com torneira.


12. REVITALIZAÇÃO CORREDOR DE CIRCULAÇÃO

Será removida uma porta de madeira e preenchida com alvenaria com chapisco e reboco conforme especificado no projeto. A porta que do acesso as salas jurídicas e presidente será removida e instalada uma nova porta de abrir ao lado contrário a que está instalada hoje. Será instalada uma nova porta de abrir que do acesso ao plenário.

Guzolândia/SP, 13 de outubro de 2020.



DANILO GALDEANO MENDES
ENG° CIVIL – CREA/SP 50689820-90



CÂMARA MUNICIPAL DE
GUZOLÂNDIA/SP
SIDNEY CARLO GONÇALVES
(PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL)

Prefeitura Municipal de Guzolândia
APROVADO

Depto. de Planejamento, Obras e Serviços

Prefeitura Municipal de
Guzolândia
PROJETO APROVADO
Alvará: 06/1020
Data: 23 / 10 / 2020

Engª Civil Adriana Aparecida Silva
CREA/SP: 508.407.196-5L

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.956,74	
1.1.			PLACA DA OBRA					-	2.956,74	
1.1.1.	SINAPI-I	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	377,30	BDI 1	492,79	2.956,74	RA
2.			REVITAIZAÇÃO DA FACHADA E ENTRADA PRINCIPAL					-	3.499,69	
2.1.			DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO					-	3.232,58	
2.1.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,11	108,98	BDI 1	142,34	300,34	RA
2.1.2.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2,64	3,37	BDI 1	4,40	11,62	RA
2.1.3.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	2,64	4,46	BDI 1	5,83	15,39	RA
2.1.4.	SINAPI-I	4062	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UN	19,20	20,62	BDI 1	26,93	517,06	RA
2.1.5.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	2,11	94,04	BDI 1	122,83	259,17	RA
2.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,11	454,49	BDI 1	593,61	1.252,52	RA
2.1.7.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	42,24	15,89	BDI 1	20,75	876,48	RA
2.2.			RAMPA DE ACESSIBILIDADE no passeio público					-	267,11	
2.2.1.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,50	7,13	BDI 1	9,31	4,66	RA
2.2.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,18	89,04	BDI 1	116,30	20,93	RA
2.2.3.	SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,36	231,90	BDI 1	302,88	109,04	RA
2.2.4.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,00	7,37	BDI 1	9,63	57,78	RA
2.2.5.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	3,60	15,89	BDI 1	20,75	74,70	RA
3.			REVITALIZAÇÃO DA FACHADA					-	16.109,63	
3.1.			remoção, demolição, entulho					-	600,12	
3.1.1.	SINAPI	97648	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	1,62	BDI 1	2,12	2,12	RA
3.1.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,16	7,57	BDI 1	9,89	41,14	RA
3.1.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00	24,95	BDI 1	32,59	65,18	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
3.1.4.	SINAPI	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRECO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	2,00	117,53	BDI 1	153,51	307,02	RA
3.1.5.	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,00	5,65	BDI 1	7,38	29,52	RA
3.1.6.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,00	21,44	BDI 1	28,00	112,00	RA
3.1.7.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,84	2,57	BDI 1	3,36	43,14	RA
3.2.			CONSTRUÇÃO PLATIBANDA					-	5.246,10	
3.2.1.	SINAPI	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	16,17	50,65	BDI 1	66,15	1.069,65	RA
3.2.2.	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	32,34	5,65	BDI 1	7,38	238,67	RA
3.2.3.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	32,34	17,53	BDI 1	22,90	740,59	RA
3.2.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,70	36,68	BDI 1	47,91	704,28	RA
3.2.5.	SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	27,00	70,69	BDI 1	92,33	2.492,91	RA
3.3.			PINTURA (PAREDE + PLATIBANDA)					-	8.778,09	
3.3.1.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	153,49	3,06	BDI 1	4,00	613,96	RA
3.3.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	153,49	13,52	BDI 1	17,66	2.710,63	RA
3.3.3.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	153,49	13,84	BDI 1	18,08	2.775,10	RA
3.3.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	153,49	13,36	BDI 1	17,45	2.678,40	RA
3.4.			CONSTRUÇÃO MARQUISE					-	1.485,32	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
3.4.1.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	3,26	26,41	BDI 1	34,49	112,44	RA
3.4.2.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,32	9,94	BDI 1	12,98	69,05	RA
3.4.3.	SINAPI-I	3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	3,26	46,74	BDI 1	61,05	199,02	RA
3.4.4.	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,33	370,62	BDI 1	484,07	159,74	RA
3.4.5.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	3,26	79,20	BDI 1	103,44	337,21	RA
3.4.6.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7,18	4,17	BDI 1	5,45	39,13	RA
3.4.7.	SINAPI	87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	7,18	60,65	BDI 1	79,21	568,73	RA
4.			PLENÁRIO					-	52.859,36	
4.1.			DEMOLIÇÃO PISO E REBAIXAMENTO NÍVEL PISO					-	32.057,08	
4.1.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	105,88	2,73	BDI 1	3,57	377,99	RA
4.1.2.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	10,59	3,37	BDI 1	4,40	46,60	RA
4.1.3.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	10,59	4,46	BDI 1	5,83	61,74	RA
4.1.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,70	47,52	BDI 1	62,07	105,52	RA
4.1.5.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,70	3,37	BDI 1	4,40	7,48	RA
4.1.6.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	1,70	4,46	BDI 1	5,83	9,91	RA
4.1.7.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,74	2,73	BDI 1	3,57	34,77	RA
4.1.8.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	9,74	3,37	BDI 1	4,40	42,86	RA
4.1.9.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	9,74	4,46	BDI 1	5,83	56,78	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
4.1.10.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,03	5,00	BDI 1	6,53	32,85	RA
4.1.11.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	5,03	89,05	BDI 1	116,31	585,04	RA
4.1.12.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,07	313,27	BDI 1	409,16	4.120,24	RA
4.1.13.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	10,07	385,58	BDI 1	503,61	5.071,35	RA
4.1.14.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	93,42	116,98	BDI 1	152,79	14.273,64	RA
4.1.15.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	42,34	10,84	BDI 1	14,16	599,53	RA
4.1.16.	SINAPI-I	42422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	2,00	2.421,55	BDI 1	3.162,79	6.325,58	RA
4.1.17.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	23,37	BDI 1	30,52	305,20	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
4.2.			REMOÇÃO E PREENCHIMENTO PAREDE PLENÁRIO						562,86	
4.2.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,63	24,95	BDI 1	32,59	118,30	RA
4.2.2.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,63	1,28	BDI 1	1,67	6,06	RA
4.2.3.	SINAPI	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRECO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	2,00	117,53	BDI 1	153,51	307,02	RA
4.2.4.	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,63	5,65	BDI 1	7,38	26,79	RA
4.2.5.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,63	22,08	BDI 1	28,84	104,69	RA
4.3.			PINTURA PLENÁRIO						9.582,73	
4.3.1.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	245,02	3,06	BDI 1	4,00	980,08	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
4.3.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	245,02	13,52	BDI 1	17,66	4.327,05	RA
4.3.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	245,02	13,36	BDI 1	17,45	4.275,60	RA
4.4.			REMOÇÃO E INSTALAÇÃO FORRO PVC E PORTA DE ENTRADA					-	10.656,69	
4.4.1.	SINAPI	97648	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	109,58	1,62	BDI 1	2,12	232,31	RA
4.4.2.	SINAPI-I	11615	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	M2	109,58	2,50	BDI 1	3,27	358,33	RA
4.4.3.	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	109,58	51,80	BDI 1	67,66	7.414,18	RA
4.4.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,85	7,57	BDI 1	9,89	67,75	RA
4.4.5.	SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	6,85	241,73	BDI 1	315,72	2.162,68	RA
4.4.6.	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	20,17	BDI 1	26,34	421,44	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
5.			CONSTRUÇÃO CORREDOR DE PASSAGEM					-	51.578,00	
5.1.			DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO					-	51.578,00	
5.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,44	7,57	BDI 1	9,89	14,24	RA
5.1.2.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	1,28	BDI 1	1,67	1,67	RA
5.1.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,00	47,52	BDI 1	62,07	124,14	RA
5.1.4.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2,49	3,37	BDI 1	4,40	10,96	RA
5.1.5.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	2,49	4,46	BDI 1	5,83	14,52	RA
5.1.6.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	158,89	2,82	BDI 1	3,68	584,72	RA
5.1.7.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	158,89	6,06	BDI 1	7,91	1.256,82	RA
5.1.8.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,41	107,44	BDI 1	140,33	478,53	RA
5.1.9.	SINAPI	90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMIBILIZAÇÃO) AF_06/2017	M	27,00	37,56	BDI 1	49,06	1.324,62	RA
5.1.10.	SINAPI-I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	6,82	21,46	BDI 1	28,03	191,16	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
5.1.11	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,34	89,04	BDI 1	116,30	39,54	RA
5.1.12	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	86,16	9,77	BDI 1	12,76	1.099,40	RA
5.1.13	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,31	313,27	BDI 1	409,16	945,16	RA
5.1.14	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	2,31	117,65	BDI 1	153,66	354,95	RA
5.1.15	SINAPI	87482	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	89,51	62,94	BDI 1	82,21	7.358,62	RA
5.1.16	SINAPI	98456	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	8,53	152,31	BDI 1	198,93	1.696,87	RA
5.1.17	SINAPI	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	29,62	8,24	BDI 1	10,76	318,71	RA
5.1.18	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,29	313,27	BDI 1	409,16	527,82	RA
5.1.19	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	-	1,29	117,65	BDI 1	153,66	198,22	RA
5.1.20	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	170,50	5,65	BDI 1	7,38	1.258,29	RA
5.1.21	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	170,50	21,44	BDI 1	28,00	4.774,00	RA
5.1.22	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	19,45	58,83	BDI 1	76,84	1.494,54	RA
5.1.23	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	19,45	53,85	BDI 1	70,33	1.367,92	RA
5.1.24	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,30	36,68	BDI 1	47,91	1.499,58	RA
5.1.25	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,30	61,01	BDI 1	79,69	2.494,30	RA
5.1.26	SINAPI-I	12623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	M	50,00	9,36	BDI 1	12,23	611,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
5.1.27	SINAPI-I	12625	JUNCAO PVC, 60 GRAUS, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	6,00	7,76	BDI 1	10,14	60,84	RA
5.1.28	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	17,88	45,74	BDI 1	59,74	1.068,15	RA
5.1.29	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	158,89	58,83	BDI 1	76,84	12.209,11	RA
5.1.30	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	158,89	37,50	BDI 1	48,98	7.782,43	RA
5.1.31	SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,44	139,11	BDI 1	181,69	261,63	RA
5.1.32	SINAPI-I	10489	VIDRACEIRO	H	8,00	14,84	BDI 1	19,38	155,04	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
6.			CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO À MESA DIRETIVA						8.934,36	
6.1.			CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO						4.405,86	
6.1.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,45	44,01	BDI 1	57,48	25,87	RA
6.1.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,36	94,04	BDI 1	122,83	44,22	RA
6.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,72	313,27	BDI 1	409,16	294,60	RA
6.1.4.	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,72	117,65	BDI 1	153,66	110,64	RA
6.1.5.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	7,20	116,98	BDI 1	152,79	1.100,09	RA
6.1.6.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	30,30	10,84	BDI 1	14,16	429,05	RA
6.1.7.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	30,00	7,37	BDI 1	9,63	288,90	RA
6.1.8.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	12,00	74,02	BDI 1	96,68	1.160,16	RA
6.1.9.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	44,46	3,06	BDI 1	4,00	177,84	RA
6.1.10.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	44,46	13,34	BDI 1	17,42	774,49	RA
6.2.			CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO À SALA DE IMPRENSA						4.528,50	
6.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,55	47,52	BDI 1	62,07	34,14	RA
6.2.2.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0,55	3,37	BDI 1	4,40	2,42	RA
6.2.3.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,55	4,46	BDI 1	5,83	3,21	RA
6.2.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,38	44,01	BDI 1	57,48	136,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
6.2.5.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,47	94,04	BDI 1	122,83	57,73	RA
6.2.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,94	313,27	BDI 1	409,16	384,61	RA
6.2.7.	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,94	117,65	BDI 1	153,66	144,44	RA
6.2.8.	SINAPI-I	21108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	9,44	55,97	BDI 1	73,10	690,06	RA
6.2.9.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	39,35	7,37	BDI 1	9,63	378,94	RA
6.2.10.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	15,74	74,02	BDI 1	96,68	1.521,74	RA
6.2.11.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	54,22	3,06	BDI 1	4,00	216,88	RA
6.2.12.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	54,22	13,52	BDI 1	17,66	957,53	RA
7.			CONSTRUÇÃO SALA DE IMPRENSA E CORREDOR DE ACESSO						15.081,22	
7.1.			BALDRAME E ALVENARIA						5.658,95	
7.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,62	107,44	BDI 1	140,33	87,00	RA
7.1.2.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M3	9,23	49,45	BDI 1	64,59	596,17	RA
7.1.3.	SINAPI-I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	2,46	21,46	BDI 1	28,03	68,95	RA
7.1.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,35	89,04	BDI 1	116,30	40,71	RA
7.1.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,80	13,75	BDI 1	17,96	1.594,85	RA
7.1.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,62	313,27	BDI 1	409,16	253,68	RA
7.1.7.	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,62	117,65	BDI 1	153,66	95,27	RA
7.1.8.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	3,06	79,20	BDI 1	103,44	316,53	RA
7.1.9.	SINAPI	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	16,45	50,65	BDI 1	66,15	1.088,17	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
7.1.10	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	41,90	5,65	BDI 1	7,38	309,22	RA
7.1.11	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	41,90	22,08	BDI 1	28,84	1.208,40	RA
7.2.			CONTRA-PISO E PISO					-	2.192,99	
7.2.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,49	44,01	BDI 1	57,48	200,61	RA
7.2.2.	SINAPI	94112	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,35	165,51	BDI 1	216,17	75,66	RA
7.2.3.	SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,70	231,90	BDI 1	302,88	212,02	RA
7.2.4.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	0,70	385,58	BDI 1	503,61	352,53	RA
7.2.5.	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,35	346,20	BDI 1	452,17	158,26	RA
7.2.6.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	6,98	116,98	BDI 1	152,79	1.066,47	RA
7.2.7.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	9,00	10,84	BDI 1	14,16	127,44	RA
7.3.			ACABAMENTO (FORRO, VIDRO E INSTALAÇÃO PORTA)					-	1.864,47	
7.3.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	4,50	45,74	BDI 1	59,74	268,83	RA
7.3.2.	SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,40	139,11	BDI 1	181,69	436,06	RA
7.3.3.	SINAPI-I	10489	VIDRACEIRO	H	6,00	14,84	BDI 1	19,38	116,28	RA
7.3.4.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	0,90	62,15	BDI 1	81,17	73,05	RA
7.3.5.	SINAPI	84089	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,00	136,70	BDI 1	178,54	357,08	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
7.3.6.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	469,47	BDI 1	613,17	613,17	RA
7.4.			ELÉTRICA					-	4.452,58	
7.4.1.	SINAPI-I	2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	100,00	1,01	BDI 1	1,32	132,00	RA
7.4.2.	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	8,00	1,93	BDI 1	2,52	20,16	RA
7.4.3.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	33,81	BDI 1	44,16	88,32	RA
7.4.4.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	23,37	BDI 1	30,52	244,16	RA
7.4.5.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	2,01	BDI 1	2,63	263,00	RA
7.4.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	2,58	BDI 1	3,37	168,50	RA
7.4.7.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	13,54	BDI 1	17,68	884,00	RA
7.4.8.	SINAPI-I	42425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,00	1.631,18	BDI 1	2.130,48	2.130,48	RA
7.4.9.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	99,91	BDI 1	130,49	521,96	RA
7.5.			PINTURA					-	912,23	
7.5.1.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	27,00	3,06	BDI 1	4,00	108,00	RA
7.5.2.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,36	18,93	BDI 1	24,72	83,06	RA
7.5.3.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	27,00	13,52	BDI 1	17,66	476,82	RA
7.5.4.	SINAPI	88491	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	27,00	6,93	BDI 1	9,05	244,35	RA
8.			CONSTRUÇÃO SANITÁRIO MASCULINO					-	6.348,47	
8.1.			DEMOLIÇÕES E BALDRAME					-	1.346,56	
8.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,25	47,52	BDI 1	62,07	15,52	RA
8.1.2.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0,32	3,37	BDI 1	4,40	1,41	RA
8.1.3.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,32	4,46	BDI 1	5,83	1,87	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
8.1.4	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,14	107,44	BDI 1	140,33	19,65	RA
8.1.5	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	9,00	67,17	BDI 1	87,73	789,57	RA
8.1.6	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,64	9,77	BDI 1	12,76	97,49	RA
8.1.7	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,50	313,27	BDI 1	409,16	204,58	RA
8.1.8	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,50	117,65	BDI 1	153,66	76,83	RA
8.1.9	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	1,35	79,20	BDI 1	103,44	139,64	RA
8.2.			ALVENARIA, LAJE, PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO					-	3.261,10	
8.2.1.	SINAPI	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	8,45	50,65	BDI 1	66,15	558,97	RA
8.2.2.	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,90	5,65	BDI 1	7,38	124,72	RA
8.2.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	16,90	22,08	BDI 1	28,84	487,40	RA
8.2.4.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,28	89,05	BDI 1	116,31	32,57	RA
8.2.5.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	0,28	385,58	BDI 1	503,61	141,01	RA
8.2.6.	SINAPI-I	1297	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	2,83	17,08	BDI 1	22,31	63,14	RA
8.2.7.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	2,83	26,41	BDI 1	34,49	97,61	RA
8.2.8.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,62	9,94	BDI 1	12,98	59,97	RA
8.2.9.	SINAPI-I	3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	2,83	46,74	BDI 1	61,05	172,77	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
8.2.10.	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,28	370,62	BDI 1	484,07	135,54	RA
8.2.11.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,83	4,17	BDI 1	5,45	15,42	RA
8.2.12.	SINAPI	87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	2,83	50,85	BDI 1	66,42	187,97	RA
8.2.13.	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	16,90	53,64	BDI 1	70,06	1.184,01	RA
8.3.			ACABAMENTO, ELÉTRICA E PINTURA					-	1.740,81	
8.3.1.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	0,90	62,15	BDI 1	81,17	73,05	RA
8.3.2.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	469,47	BDI 1	613,17	613,17	RA
8.3.3.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	189,54	BDI 1	247,56	247,56	RA
8.3.4.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	26,12	BDI 1	34,12	34,12	RA
8.3.5.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	53,51	BDI 1	69,89	69,89	RA
8.3.6.	SINAPI-I	36801	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 "	UN	1,00	18,83	BDI 1	24,59	24,59	RA
8.3.7.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	194,83	BDI 1	254,47	254,47	RA
8.3.8.	SINAPI	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	0,25	400,33	BDI 1	522,87	130,72	RA
8.3.9.	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	1,93	BDI 1	2,52	5,04	RA
8.3.10.	SINAPI	73831/4	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	21,38	BDI 1	27,92	27,92	RA
8.3.11.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	23,37	BDI 1	30,52	61,04	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
8.3.12.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	2,01	BDI 1	2,63	26,30	RA
8.3.13.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,36	18,93	BDI 1	24,72	83,06	RA
8.3.14.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,83	3,87	BDI 1	5,05	14,29	RA
8.3.15.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,83	13,52	BDI 1	17,66	49,98	RA
8.3.16.	SINAPI	88490	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,83	6,93	BDI 1	9,05	25,61	RA
9.			BANHEIRO FEMININO						5.055,95	
9.1.			REFORMA E REVITALIZAÇÃO BANHEIRO FEMININO						3.290,68	
9.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	7,57	BDI 1	9,89	16,62	RA
9.1.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,48	24,95	BDI 1	32,59	15,64	RA
9.1.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,11	18,69	BDI 1	24,41	100,33	RA
9.1.4.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	5,14	3,37	BDI 1	4,40	22,62	RA
9.1.5.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	5,14	4,46	BDI 1	5,83	29,97	RA
9.1.6.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,06	107,44	BDI 1	140,33	8,42	RA
9.1.7.	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	6,00	67,17	BDI 1	87,73	526,38	RA
9.1.8.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,03	89,04	BDI 1	116,30	3,49	RA
9.1.9.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,63	9,77	BDI 1	12,76	59,08	RA
9.1.10.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,30	313,27	BDI 1	409,16	122,75	RA
9.1.11.	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,30	117,65	BDI 1	153,66	46,10	RA
9.1.12.	SINAPI	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,27	50,65	BDI 1	66,15	150,16	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
9.1.13	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	21,45	5,65	BDI 1	7,38	158,30	RA
9.1.14	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	21,45	22,08	BDI 1	28,84	618,62	RA
9.1.15	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	15,22	53,64	BDI 1	70,06	1.066,31	RA
9.1.16	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,45	89,05	BDI 1	116,31	52,34	RA
9.1.17	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	0,45	385,58	BDI 1	503,61	226,62	RA
9.1.18	SINAPI-I	1297	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	3,00	17,08	BDI 1	22,31	66,93	RA
9.2.			ACABAMENTO					-	1.765,27	
9.2.1.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	0,80	5,18	BDI 1	6,77	5,42	RA
9.2.2.	SINAPI	84089	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	0,75	136,70	BDI 1	178,54	133,91	RA
9.2.3.	SINAPI	40675	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M	0,75	4,67	BDI 1	6,10	4,58	RA
9.2.4.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	469,47	BDI 1	613,17	613,17	RA
9.2.5.	SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,60	139,11	BDI 1	181,69	109,01	RA
9.2.6.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	189,54	BDI 1	247,56	247,56	RA
9.2.7.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	194,83	BDI 1	254,47	254,47	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
9.2.8.	SINAPI-I	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	1,00	39,10	BDI 1	51,07	51,07	RA
9.2.9.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	53,51	BDI 1	69,89	69,89	RA
9.2.10.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	26,12	BDI 1	34,12	34,12	RA
9.2.11.	SINAPI	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	0,25	400,33	BDI 1	522,87	130,72	RA
9.2.12.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,36	18,93	BDI 1	24,72	83,06	RA
9.2.13.	SINAPI	88490	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,00	7,22	BDI 1	9,43	28,29	RA
10.			REVITALIZAÇÃO CORREDOR DE CIRCULAÇÃO					-	1.901,01	
10.1.			DEMOLIÇÃO, CONTRUÇÃO REMOÇÃO PORTA					-	1.901,01	
10.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,36	7,57	BDI 1	9,89	33,23	RA
10.1.2.	SINAPI	72131	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	1,68	117,53	BDI 1	153,51	257,90	RA
10.1.3.	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,36	5,65	BDI 1	7,38	24,80	RA
10.1.4.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,36	22,08	BDI 1	28,84	96,90	RA
10.1.5.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	469,47	BDI 1	613,17	613,17	RA
10.1.6.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,36	18,92	BDI 1	24,71	83,03	RA
10.1.7.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	20,25	3,06	BDI 1	4,00	81,00	RA
10.1.8.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,25	13,52	BDI 1	17,66	357,62	RA
10.1.9.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,25	13,36	BDI 1	17,45	353,36	RA
11.			PINTURA DA AREA ADMINISTRATIVA					-	-	
11.1.			PAREDES, TETO, ESQUADRIAS, PASSEIO PUBLICO					-	11.314,49	
11.1.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	430,29	12,02	BDI 1	15,70	6.755,55	RA
11.1.2.	SINAPI	88490	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	93,54	7,22	BDI 1	9,43	882,08	RA
11.1.3.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	49,70	18,93	BDI 1	24,72	1.228,58	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 09-2020 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF GUZOLÂNDIA/SP	BDI 1 30,61%	BDI 2 26,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA									175.638,92	
11.1.4.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	M2	16,34	28,45	BDI 1	37,16	607,19	RA
11.1.5.	SINAPI	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	66,06	21,34	BDI 1	27,87	1.841,09	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUZOLÂNDIA/SP
Local

quinta-feira, 5 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: DANILO GALDEANO MENDES
CREA/CAU: 5068982090
ART/RRT: 280.272.3020.1265.952

RECURSO
↓